

17-004 Écoles principales - Les Avenières Veyrins-Thuellin

Mise en accessibilité PMR des écoles principales des Avenières Veyrins-Thuellin

D.P.G.F**Lot 01 DÉMOLITION - MAÇONNERIE - VRD**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Généralités</u>				
	<u>Solution de base</u>				
1	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1	PANNEAU DE CHANTIER				
1.1.1	Panneau de chantier	4	ens		
	<u>Localisation :</u>				
	- Au choix de l'Architecte				
	- Bâtiments concernés : École Maternelle de Veyrins, Groupe scolaire du Mollard Bresson, Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe, Restaurant Scolaire de Ciers				
1.2	FONCTIONNEMENT DU CHANTIER				
1.2.1	Baraque de chantier	15	U		
	<u>Localisation</u>				
	- École Maternelle de Veyrins (1)				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson (1)				
	- Restaurant scolaire de Ciers (1)				
1.2.2	WC chimique	15	U		
	<u>Localisation</u>				
	- École Maternelle de Veyrins (1)				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson (1)				
	- Restaurant scolaire de Ciers (1)				
1.3	CLOTURE PROVISOIRE EXTERIEURE				
1.3.1	Clôture provisoire de chantier	60,0	ml		
	<u>Localisation :</u>				
	- Selon plan de chantier				
2	DEMOLITION				
2.1	DEMOLITION DE CLOISONS ET MURS NON PORTEURS				
2.1.1	Démolition de cloisons en carreaux de plâtre ép.10 cm	25,28	m2		
	<u>Localisation :</u>				
	- École Maternelle de Veyrins :				
	RDC : sanitaires Salle de jeux.				
	- Restaurant scolaire de Ciers :				
	RDC : sanitaires 5, 6 et 7.				
2.2	DEPOSE DE PLINTHES				
2.2.1	Dépose de plinthes sur murs existants conservés	22,4	ml		
	<u>Localisation :</u>				
	- École Maternelle de Veyrins :				
	RDC : sanitaires Salle de jeux.				
	- Restaurant scolaire de Ciers :				
	RDC : sanitaires 5, 6 et 7.				
2.3	DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE				

2.3.1	Dépose de lés souples collés en double encollage <u>Localisation :</u> - École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires Salle de jeux.	4,73	m2		
2.4	DEMOLITION DE CARRELAGES DE SOL				
2.4.1	Démolition de carrelage de sol <u>Localisation :</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires 5, 6 et 7.	18,10	m2		
2.5	DEMOLITION DE CARRELAGES MURAUX				
2.5.1	Démolition de carrelage mural <u>Localisation :</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires 5, 6 et 7.	9,94	m2		
2.6	DÉMOLITION DE FAUX PLAFOND				
2.6.1	Dépose de faux plafond <u>Localisation</u> - École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux. - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires 5, 6 et 7.	26,10	m2		
3	MAÇONNERIE				
3.1	RAMPES D'ACCES				
3.1.1	RAMPE D'ACCES A PENTE FORTE				
3.1.1.1	Rampe d'accès à pente de 10% maximum <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC : accès école Élémentaire.	1	ens		
3.1.1.2	Rampe d'accès à pente de 12% maximum <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson (suivant plans de l'Architecte) : RDC : accès École maternelle RDC : accès Bibliothèque.	2	ens		
3.1.2	PALIER DE REPOS POUR RAMPE D'ACCÈS PMR				
3.1.2.1	Palier de repos pour rampe à 10% <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC : accès École élémentaire, en haut de la rampe d'accès PMR.	1	ens		
3.1.2.2	Palier de repos pour rampe à 12% <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC : accès École élémentaire, en haut de la rampe d'accès PMR.	2	ens		
4	CHEMINEMENTS - VRD				
4.1	CHEMINEMENT PIÉTON ACCESSIBLE PMR				
4.1.1	IMPLANTATION DES OUVRAGES				
4.1.1.1	Implantation des ouvrages de voirie par l'entreprise <u>Localisation</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : cheminement accessible PMR, suivant plans de localisation de l'Architecte.	1	Forfait		

4.1.2	DEMOLITION DE SOLS REVETUS DE GRAVILLONS			
4.1.2.1	Démolition de sol revêtu de gravillons <u>Localisation :</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : cheminement accessible PMR, suivant plans de localisation de l'Architecte.	72,27	m2	
4.1.3	COUCHE D'ASSISE POUR CHEMINEMENT PIÉTON ET RAMPE D'ACCÈS			
4.1.3.1	Réalisation d'une couche d'assise en GNT <u>Localisation :</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : emprise de la rampe d'accès et du cheminement accessible PMR, suivant plans de localisation de l'Architecte.	54,80	m2	
4.1.4	BORDURES EN BETON MOULE			
4.1.4.1	Bordurettes de type P1 (8 x 20Hcm) en béton moulé <u>Localisation :</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : bordures entre le cheminement PMR en stabilisé et les abords, des deux côtés de l'allée.	75,1	ml	
4.1.5	REVÊTEMENT DE SOL EN STABILISÉ RENFORCÉ			
4.1.5.1	Surfaces piétonnes en sol stabilisé aux liants hydraulique <u>Localisation :</u> - Selon plan de voirie	54,80	m2	
4.1.6	REMISE EN L'ETAT DE FIN DE CHANTIER			
4.1.6.1	Remise en l'état de fin de chantier, terrain nu <u>Localisation :</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : Abords de l'intervention et parties existantes non modifiées.	1	ens	
5	AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS			
5.1	EAUX PLUVIALES			
5.1.1	GRILLE EN FONTE			
5.1.1.1	Dépose de grille existante <u>Localisation :</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC : Suivant plan de localisation de l'Architecte.	6	U	
5.1.1.2	Dépose de grille existante dim. 0,30 x 1,40m <u>Localisation :</u> - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : accès salle à manger, accès hall 2.	2	U	
5.1.1.3	Fourniture et pose d'une grille en fonte <u>Localisation :</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC : Suivant plan de localisation de l'Architecte.	6	U	
5.1.1.4	Fourniture et pose d'une grille en fonte dim. 0,30 x 1,40m. <u>Localisation :</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson : EXT : accès salle à manger, accès hall 2.	2	U	
5.2	GRILLES GRATTE-PIEDS			
5.2.1	Dépose de grille gratte-pieds existante dim. 0,90 x 3,20m <u>Localisation :</u>	1	U	

	- Restaurant scolaire de Ciers : EXT : accès hall1.				
5.2.2	Fourniture et pose de grille gratte-pieds dim. 0,90 x 3,20m <u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : accès hall 1.	1	U		
5.3	SIGNALETIQUE				
5.3.1	PANNEAUX DE SIGNALISATION				
5.3.1.1	Panneaux indiquant les différents bâtiment et entrées <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson & Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe (5) : RDC : accès parcelle, accès bâtiment, suivant plans de localisation de l'Architecte. - Restaurant scolaire de Ciers (2) : EXT : Accès principal hall 2, accès secondaire hall 1. - École Maternelle de Veyrins (2) : EXT : Accès principal, accès salle de jeux.	9	U		
5.3.1.2	Poteaux pour fixation des panneaux <u>Localisation</u> Suivant plans de localisation fournis par l'Architecte	9	U		
5.3.2	STATIONNEMENT PMR				
5.3.2.1	Peinture au sol de signalisation des places réservées PMR <u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : suivant plans de l'Architecte.	1	ens		
5.3.2.2	Panneau de signalisation routière type A classe 1 <u>Localisation</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : places de stationnement (2) devant accès principal, suivant plans de localisation de l'Architecte. - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : suivant plans de localisation de l'Architecte.	3	ens		
5.3.3	BANDES DE GUIDAGE				
5.3.3.1	Fourniture et pose de bande de guidage <u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : entre place de stationnement PMR et accès PMR au bâtiment. Suivant plans de localisation fournis par l'Architecte. (44,5 ml) - Groupe scolaire du Mollard Bresson et Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : EXT : entre les accès à la parcelle et les différents accès PMR des bâtiments. Suivant plans de localisation fournis par l'Architecte. (127,60 ml)	172,1	ml		
1	SIGNALETIQUE				
1.1	PANNEAUX DE SIGNALISATION				
1.1.1	Poteaux pour fixation des panneaux <u>Localisation</u> Suivant plans de localisation fournis par l'Architecte	9	U		
2	CHEMINEMENTS - VRD				
2.1	RESINE GRAVILLONNÉE POUR MARQUAGE DE CHEMINEMENT PMR				

2.1.1	Résine gravillonnée sur enrobé existant	261,34	m2		
	<u>Localisation</u>				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson : EXT : suivant plans de localisation de l'Architecte. (82,76m2)				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : EXT : suivant plans de localisation de l'Architecte. (178,58m2)				

Récapitulatif

Généralités
Solution de base
Options VRD

Total

TVA	
Montant TTC	

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le