

17-004 Écoles principales - Les Avenières Veyrins-Thuellin

Mise en accessibilité PMR des écoles principales des Avenières Veyrins-Thuellin

D.P.G.F**Lot 02 PLÂTRERIE - PEINTURE**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Généralités</u>				
	<u>Solution de base</u>				
1	PLÂTRERIE				
1.1	CLOISONS DE DISTRIBUTION				
1.1.1	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE+ISOLANT				
1.1.1.1	Cloison plaques de plâtre + fibre minérale hydrofuge 98/48	35,68	m2		
	<u>Localisation :</u>				
	- École maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux.				
	- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires enfants, sanitaires adultes.				
1.1.1.2	Rebouchage d'ouverture dans cloison	1,69	m2		
	<u>Localisation</u>				
	- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaire 6.				
1.1.1.3	Bati-support	1,70	m2		
1.2	FAUX-PLAFONDS				
1.2.1	FAUX PLAFOND MODULAIRE EN PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE				
1.2.1.1	Fourniture et pose de faux plafond dalles de 600 x 600 mm	26,10	m2		
	<u>Localisation</u>				
	- École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux.				
	- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires enfants, sanitaires adultes.				
2	PEINTURE				
2.1	PREPARATION DE SUPPORTS INTERIEURS				
2.1.1	PREPARATION DE MURS EXISTANTS A REPEINDRE				
2.1.1.1	Egrenage et ponçage sur murs anciens	7,85	m2		
	<u>Localisation :</u>				
	- École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires Salle de jeux.				
2.1.1.2	Ratissage en plusieurs passes sur crépi gouttelette	62,83	m2		
	<u>Localisation :</u>				
	- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires enfants et adultes, cloisons intérieures et extérieures.				
2.1.2	PREPARATION DE SURFACES EN PLAQUES DE PLATRE NEUVES				
2.1.2.1	Préparation de murs neufs	68,90	m2		
	<u>Localisation :</u>				

	- École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires Salle de jeux. - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires enfants et adultes.			
2.2	PEINTURE SUR SUPPORTS INTERIEURS			
2.2.1	PEINTURE ACRYLIQUE SUR SUPPORT INTERIEUR			
2.2.2	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE SUR SUPPORT INTERIEUR			
2.2.2.1	Peinture glycérophtalique mate sur plâtre mural <u>Localisation :</u> - École maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux. - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires enfants et adultes.	134,34	m2	
2.2.2.2	Peinture glycérophtalique mate sur plinthes bois <u>Localisation :</u> - École maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux (extérieur).	2,5	ml	
2.3	PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS EN BOIS			
2.3.1	PEINTURE SUR BOIS INTERIEUR			
2.3.1.1	Peinture sur porte neuve, 2 faces <u>Localisation :</u> - École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux. - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : bloc sanitaire adultes, bloc sanitaire PMR.	3	U	
2.3.1.2	Peinture sur porte existante, 2 faces <u>Localisation :</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : hall 2 portes sur sanitaires.	2	U	
	<u>Options Peinture</u>			
1	PEINTURE			
1.1	PREPARATION DE SUPPORTS INTERIEURS			
1.1.1	PREPARATION DE MURS EXISTANTS A REPEINDRE			
1.1.1.1	Ratissage en plusieurs passes sur crépi gouttelette <u>Localisation :</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : hall 2.	27,50	m2	

Récapitulatif

Généralités
Solution de base
Options Peinture

Total

TVA	
Montant TTC	

Le client
A....., le

L'entreprise soussignée
A....., le

