

**17-004 Écoles principales - Les Avenières Veyrins-Thuellin**

Mise en accessibilité PMR des écoles principales des Avenières Veyrins-Thuellin

**D.P.G.F****Lot 05 ELECTRICITE**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<b><u>Généralités</u></b>				
	<b><u>Solution de base</u></b>				
<b>1</b>	<b>EXE</b>				
1.1	Dossier technique	2	Forfait		
	<b><u>Localisation</u></b>				
	- École maternelle de Veyrins. - Restaurant scolaire de Ciers.				
<b>2</b>	<b>FONCTIONNEMENT DE CHANTIER</b>				
2.1	Installation du chantier	5	Forfait		
	<b><u>Localisation</u></b>				
	- Selon les besoins des entreprises du chantier. - Bâtiments concernés : École maternelle de Veyrins. (6 prises) Groupe scolaire de Veyrins. (4p.) Groupe scolaire du Mollard Bresson. (4 p.) Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe. (4 p.) Restaurant scolaire de Ciers. (6 p.)				
2.2	Neutralisation des installations électrique	2	Forfait		
	<b><u>Localisation</u></b>				
	- Selon les besoins des entreprises du chantier. - Bâtiments concernés : École maternelle de Veyrins Restaurant scolaire de Ciers.				
<b>3</b>	<b>INTERVENTION SUR INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE</b>				
<b>3.1</b>	<b>COMMANDE D'INTERPHONE</b>				
3.1.1	Installation d'une commande d'interphone pour mise en accessibilité PMR	1	ens		
	<b><u>Localisation :</u></b>				
	- Groupe scolaire de Veyrins : RDC : interphone accès principal.				
<b>3.2</b>	<b>REPRISES APRES DETERIORATIONS IMPUTABLES AUX TRAVAUX</b>				
3.2.1	Rétablissement de circuits détériorés après travaux	1	ens		
	<b><u>Localisation :</u></b>				
	- Selon les indications de l'entreprise de démolition				
<b>4</b>	<b>DISTRIBUTION</b>				
4.1	Fourreaux électriques	1	Forfait		
4.2	Goulottes électriques PVC	1	Forfait		
<b>5</b>	<b>ÉLECTRICITÉ INTÉRIEURE</b>				
<b>5.1</b>	<b>PRISES ET COMMANDES</b>				
5.1.1	Prise de courant 16 A, 2P+T, 250V	6	U		

	<u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : Hall 01, sanitaires adultes, sanitaires maternelles, prises existantes conservées			
5.1.2	Détecteur de présence	4	U	
	<u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : Sanitaires adultes, sanitaires maternelles.			
<b>5.2</b>	<b>LUMINAIRES INTÉRIEURS</b>			
5.2.1	Panneaux LED 60 x 60 cm			
5.2.1.1	Panneau LED encastrable 595 x 595 mm	4	U	
	<u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : Sanitaires adultes, sanitaires maternelles.			
5.2.2	Hublot à détection intégrée			
5.2.2.1	Hublot à détection intégrée Ø296mm	1	U	
	<u>Localisation</u> - École Maternelle de Veyrin : RDC : sanitaires salle de jeux.			
<b>6</b>	<b>ÉLECTRICITÉ EXTÉRIEURE</b>			
<b>6.1</b>	<b>LUMINAIRES EXTÉRIEURS</b>			
6.1.1	Projecteur LED	6	U	
	<u>Localisation</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : Au dessus de la porte d'accès principale - Groupe scolaire de Veyrins : EXT : En fonction de l'étude de l'éclairage existant au dessus de la porte d'accès principal. - Groupe scolaire du Mollard Bresson : EXT : Au dessus de la porte d'accès PMR Maternelle, au dessus de la porte d'accès PMR Primaire - Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : EXT : Au dessus de la porte d'accès principale. - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : Au dessus des deux portes d'accès.			
<b>6.2</b>	<b>DÉTECTEUR DE PRÉSENCE CREPUSCULAIRE</b>			
6.2.1	Détecteur de présence crépusculaire	6	U	
	<u>Localisation</u> - École Maternelle de Veyrins : EXT : Au dessus de la porte d'accès principale - Groupe scolaire de Veyrins : EXT : En fonction de l'étude de l'éclairage existant au dessus de la porte d'accès principal. - Groupe scolaire du Mollard Bresson : EXT : Au dessus de la porte d'accès PMR Maternelle, au dessus de la porte d'accès PMR Primaire - Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : EXT : Au dessus de la porte d'accès principale. - Restaurant scolaire de Ciers : EXT : Au dessus des deux portes d'accès.			

## Récapitulatif

<b>Généralités</b>
<b>Solution de base</b>

# Total

<b>TVA</b>	
<b>Montant TTC</b>	

Le client  
A..... , le

L'entreprise soussignée  
A..... , le