

17-004 Écoles principales - Les Avenières Veyrins-Thuellin

Mise en accessibilité PMR des écoles principales des Avenières Veyrins-Thuellin

D.P.G.F**Lot 06 AGENCEMENTS INTÉRIEURS**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Généralités</u>				
	<u>Solution de base</u>				
1	MISE AUX NORMES ESCALIERS ET CIRCULATIONS				
1.1	ÉVEIL ET CONTRASTE				
1.1.1	DÉTECTION DES ESCALIERS ET MARCHES D'ESCALIERS				
1.1.1.1	Fourniture et pose de bandes podotactiles intérieures	26,1	ml		
	<u>Localisation</u>				
	- École maternelle de Veyrins : RDC et R+1 : Haut des deux escaliers intérieurs.				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC et R+1 Haut de chaque volée d'escaliers intérieurs, haut de la marche située dans les sanitaires du R+1.				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : R+1 : Haut de la volée d'escalier intérieur.				
1.1.1.2	Fourniture et pose de bandes podotactiles extérieures	23,7	ml		
	<u>Localisation</u>				
	- École maternelle de Veyrins : Haut des marches extérieures.				
	- Groupe scolaire de Veyrins : Haut des marches extérieures.				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : Haut des escaliers extérieurs.				
	- Restaurant scolaire de Ciers : Haut de l'escalier extérieur (Hall 1).				
1.1.1.3	Fourniture et pose de bandes antidérapantes contrastées sur tous les nez de marches	195,6	ml		
	<u>Localisation</u>				
	- École maternelle de Veyrins : RDC et R+1 : Nez de marches des escaliers intérieurs et des marches extérieures. 39,34ml				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC et R+1 : Nez de marches des escaliers intérieurs, nez de la marche des sanitaires. 82,3ml				
	- Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : RDC et R+1 : Nez de marches des deux escaliers extérieurs, nez de marches de l'escalier intérieur. 54ml				
	- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : Nez de marches de l'escalier extérieur (Hall 1). 20,0ml				
1.1.1.4	Peinture antidérapante contrastée sur nez de marches	47,0	ml		
	<u>Localisation</u>				
	- Groupe scolaire de Veyrins : RDC : Nez des marches extérieures.				

1.1.1.5	Fourniture et pose de bandes de signallement des contremarches <u>Localisation</u> - École maternelle de Veyrins : RDC et R+1 : Contremarches hautes et basses des deux escaliers intérieurs et des marches extérieures. - Groupe scolaire du Mollard Bresson : RDC et R+1 : Contremarches hautes et basses des escaliers de la bibliothèque et des escaliers RDC et R+1. - Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : RDC et R+1 : Contremarches hautes et basses des escaliers intérieurs et extérieurs. - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : Contremarches hautes et basses de l'escalier extérieur (Hall 1).	46,7	ml		
1.1.1.6	Peinture contrastée sur contremarches <u>Localisation</u> - Groupe scolaire de Veyrins : RDC : Contremarches hautes et basses des marches extérieures.	31,3	ml		
1.1.2	DÉTECTION DES OBSTACLES EN SAILLIE LATÉRALE				
1.1.2.1	Fourniture et pose d'un dispositif de détection d'obstacle <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : RDC : sous face de l'escalier, suivant plan de l'Architecte.	2,5	ml		
2	SIGNALÉTIQUE				
2.1	REPÉRAGE DE PORTES VITRÉES				
2.1.1	Fourniture et pose de bandes de repérage sur portes vitrées <u>Localisation</u> - École maternelle de Veyrins : RDC : Porte d'entrée principale, issues de secours de la salle de jeux.	3	Forfait		
2.2	SIGNALÉTIQUE SANITAIRES				
2.2.1	Fourniture et pose de panneaux de signalisation WC H + F dans sanitaires <u>Localisation</u> - Groupe scolaire de Veyrins : RDC : sanitaires entrée, porte des WC PMR. - Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : RDC : sanitaires PMR. - École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux, sanitaires adultes PMR.	8	U		
2.2.2	Fourniture et pose de panneaux de signalisation WC PMR dans les sanitaires <u>Localisation</u> - Groupe scolaire du Mollard Bresson Annexe : RDC et R+1 : sanitaires PMR. - École Maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux et sanitaires adultes PMR.	4	U		
2.3	SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE				
2.3.1	Fourniture et pose de panneaux indiquant la salle à manger <u>Localisation</u> - Restaurant scolaire de Ciers : RDC : hall 1 et hall 2 localisation selon plans de l'Architecte.	2	U		
2.3.2	Fourniture et pose de panneaux indiquant les sanitaires <u>Localisation</u>	1	U		

2.3.3	<p>- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : salle à manger.</p> <p>Fourniture et pose de panneaux indiquant les sorties PMR et non PMR</p> <p><u>Localisation</u></p> <p>- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : salle à manger, hall 2, suivant plan de localisation de l'Architecte.</p>				
3	AMENAGEMENTS INTERIEURS				
3.1	SEPARATEURS SANITAIRES				
3.1.1	<p>Séparation sanitaire mur/sol 750x750mm</p> <p><u>Localisation</u></p> <p>- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : sanitaires enfants.</p>	1	U		
3.2	PLINTHES BOIS				
3.2.1	<p>Fourniture et pose de plinthes en bois à peindre</p> <p><u>Localisation</u></p> <p>- École maternelle de Veyrins : RDC : sanitaires salle de jeux (périphérie extérieure)</p> <p>- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : hall 2 cloison séparative des sanitaires enfants et adultes.</p>	6,2	ml		
4	PAILLASSONS				
4.1	<p>Dépose de paillason encastré</p> <p><u>Localisation</u></p> <p>- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : hall 1 et hall 2.</p>	2	U		
4.2	<p>Fourniture et pose de paillason encastré</p> <p><u>Localisation</u></p> <p>- Restaurant scolaire de Ciers : RDC : hall 1 et hall 2.</p>	2	U		

Récapitulatif

Généralités
Solution de base

Total

TVA	
Montant TTC	

Le client
A....., le

L'entreprise soussignée
A....., le